



METRE ESTIMATIF / Phase EXECUTION / juillet 2019 KITCHEN

TOME 0	TRAVAUX PREPARATOIRES	Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
01	SERVICES					
01.01	Honoraires Architectes	1	FFT	-	-	Soumis à TVA 21%
01.04	Honoraires Ingénieur	1	FFT	-	-	Soumis à TVA 21%
01.05	Honoraires Intervenants					
	- Coordinateur de sécurité santé	1	FFT	-	-	Soumis à TVA 21%
	- Certifieur PEB (rénovation)	1	FFT	-	-	Soumis à TVA 21%
01.09	Mitoyenneté : Honoraires	1	FFT	-	-	
01.11	Assurances	-	%			
Total Honoraires - Soumis à 21% de TVA				-	-	0,00
02	INSTALLATION DE CHANTIER					
02.01	Frais d'installation	-	PM	0,00	INCLUS	
02.02	Protection chantier	1	FFT	0,00	0,00	Parois de séparation entre l'existant et les extensions (± 12 m2 de cloisons)
02.05	Panneau de chantier	-	FFT			
02.07	Raccordement provisoire	-	FFT			Raccordement déjà existant
02.11	Conteneur 12 M3 - Déchets mélangés (location & mise en décharge compris)	1	PCE	0,00	0,00	
	Conteneur 12 M3 - Terres (location & mise en décharge compris)	2	PCE	-	-	KITCHEN - Evacuation des terres - Pris en charge par M.O.
02.12	Nettoyage (pour occupation des locaux)	-	M2			
03	DEMOLITION					
<i>Toutes les démolitions incluent l'évacuation des gravats et éléments déposés (sauf spécification contraire). Ce poste comprend les étançonnements, besacages, ragréages, refaçonnages des battées, la protection des ouvrages conservés, et taxes éventuelles. Les frais de container sont comptés dans un</i>						
03.02	Gros-œuvre (évacuation comprise)					
	- Démolition maçonnerie - porteur - ép. ± 33 cm	2,4	M3	0,00	0,00	KITCHEN - Démolition façade - Pour info : 7,2 m2 - y-compris linteau et seuil
	- Démolition maçonnerie - cloison - ép. ± 15 cm	0,7	M3	0,00	0,00	KITCHEN - Démolition cloison entre cuisine et salle à manger - Pour info : 5,0 m2
	- Démolition muret en maçonnerie - ép. ± 30 cm	2,2	M3	-	-	KITCHEN - Démolition muret soutènement en brique pour fondation entrée - Pour info : 7,2 m2 - Pris en charge par M.O.
03.04	Menuiserie extérieure & intérieure (dépose et évacuation comprise)					
	- Dépose châssis	1	PCE	0,00	0,00	KITCHEN
03.05	Parachèvement (évacuation comprise)					
	- Dépose du mobilier de cuisine	1	FFT	-	-	KITCHEN - Pris en charge par M.O.
	- Dépose pavage extérieur	26,0	M2	-	-	KITCHEN - Pour fondation et dalle - Pris en charge par M.O.
	- Dépose terrasse bois	18,0	M2	-	-	KITCHEN - Pris en charge par M.O.
03.06	Technique spéciale					
	- Dépose d'une partie du système de chauffage	1	FFT	-	-	KITCHEN - Bouchonnage et vider installation compris - Plus nécessaire
Total : Travaux préparatoire : KITCHEN				0,00	-	
TOME 1	INFRASTRUCTURE	Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques

10 TERRASSEMENT					
<i>Les terrassements incluent l'évacuation (sauf spécification contraire).</i>					
10.03	Terrassement manuel				
	- Fouille avec évacuation	3,0 M3	0,00	0,00	KITCHEN - Tranchée pour semelle fondation hors-gel - Pour info : 9,5 mc - Re-dispatch des terre sera géré par M.O.
	- Fouille avec évacuation	2,4 M3	0,00	0,00	KITCHEN - Tranchée pour semelle fondation "courte" - Pour info : 15,3 mc - Re-dispatch des terre sera géré par M.O.
	- Fouille avec évacuation	0,6 M3	0,00	OPTION 1	KITCHEN - Tranchée pour semelle fondation "courte" - Pour info : 3,6 mc - Re-dispatch des terre sera géré par M.O.
	- Fouille avec évacuation	5,0 M3	-	-	KITCHEN - Fouille pour dalle de sol principale - Pour info : 16,5 m2 - Pris en charge par M.O.
	- Fouille avec évacuation	5,7 M3	-	-	KITCHEN - Remblais jardin - Pour info : 3,8 m2 - Pris en charge par M.O.
12 FONDATION DIRECTE					
<i>Les ouvrages de stabilité sont exécutés suivant les prescriptions de l'ingénieur. Les prix comprennent les asselets et l'acier, les coffrages éventuels, les visqueens. Les fondations se trouvent à min 80cm sous le niveau du sol (= hors gel). La semelle et la dalle de sol seront réalisées simultanément.</i>					
12.01	Semelle				
	- Béton de propreté - ép. 5cm	0,3 M3	0,00	0,00	KITCHEN - Pour info : 15,3 mc
	- Béton de propreté - ép. 5cm	0,2 M3	0,00	0,00	KITCHEN - Pour info : 9,5 mc
	- Béton de propreté - ép. 5cm	0,3 M3	0,00	OPTION 1	KITCHEN - Pour info : 3,6 mc
	- Semelle légèrement armée	2,4 M3	0,00	0,00	KITCHEN - Partie "courte" - Pour info : 15,3 mc
	- Semelle légèrement armée	3,0 M3	0,00	0,00	KITCHEN - Partie hors-gel - Pour info : 9,5 mc
	- Semelle légèrement armée	6,5 M3	0,00	OPTION 1	KITCHEN - Pour info : 3,6 mc
14 MACONNERIE ENTERREE					
14.01	Maconnerie				
	- Bloc coffrant - Type Stepoc - ép. 20 cm	2,1 M3	0,00	0,00	KITCHEN : Nouveau mur de soutènement
	- Brique de parement	10,7 M2	-	-	KITCHEN : Nouveau mur de soutènement - Pris en charge par M.O.
14.02	Etanchéité				
	- Cimentage hydrofuge	8,9 M2	0,00	0,00	KITCHEN : Entre mur de soutènement terrasse existant et ossature bois (éviter infiltration)
15 DALLE DE SOL					
<i>Les ouvrages de stabilité sont exécutés suivant les prescriptions de l'ingénieur. Les prix comprennent les asselets et l'acier, les coffrages éventuels, les visqueens.</i>					
15.01	Couche de propreté				
	- Béton de propreté - ép. 5cm	0,8 M3	0,00	0,00	KITCHEN - Pour info : 16,5 m2
15.02	Dalle sur terre-plein				
	- Béton légèrement armée - ép. 15 cm	16,5 M2	0,00	0,00	KITCHEN
15.03	Etanchéité sous dalle de sol				
	- Membrane PE 4/10 mm	16,5 M2	0,00	0,00	KITCHEN
16 ISOLANTS ENTERRES					
16.01	Isolation verticale				
	- Polyuréthane - ép. 60 mm	7,6 M2	0,00	0,00	KITCHEN
	- Plaque "Platon"	7,6 M2	0,00	0,00	KITCHEN
16.02	Isolation horizontale				
	- Polyuréthane - ép. 60 mm	16,5 M2	0,00	0,00	KITCHEN
17 EGOUTTAGE					

Lors de la démolition de la terrasse : vérifier si une partie du réseau d'égouttage existant peut être réutilisée. Le cas échéant les quantités du poste 17 seront adaptées.
Pente min. 2cm/m. Sections à confirmer par calcul de l'entrepreneur. Le poste comprendra toutes les adaptations du réseau d'égout existant à la nouvelle configuration : les tuyaux, les tranchées avec fondations au sable stabilisé, les percées de murs, les pièces spéciales (raccords, Y, les manchons de passage, etc.).
Le système d'égouttage sera livré complet et parfaitement opérationnel. Les tuyaux et éléments en matériaux plastiques (PVC, PE, etc.) sont BENOR.

17.01	Tuyau d'égout (tranchée & pièces comprises) - PVC Ø 110 mm	- PM	0,00	INCLUS	KITCHEN - Egout existant - Entre cuisine et voirie - Juste se repiquer dessus via CV ci-dessous
17.03	Chambre de visite - Béton 30/30 - profondeur : 30 cm	1 PCE	0,00	0,00	KITCHEN - Au point de connexion avec réseau existant
17.04	Couvercle - Couvercle 30/30 cm	1 PCE	0,00	0,00	KITCHEN
17.05	Avaloir - Caniveau + Grille	8 MC	0,00	0,00	KITCHEN - Ou avaloir / streftput classique à adapter.
Total : Infrastructure : KITCHEN			0,00	-	

TOME 2 SUPERSTRUCTURE		Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
20 MACONNERIE D'ELEVATION						
20.01	Maçonnerie portante - Brique perforée	- PM	0,00	INCLUS	KITCHEN - Partie soutènement - Pour mémoire : voir poste 14.01	
22 ISOLATION SURFACE EXTERIEURE						
22.01	Mur en maçonnerie - PUR - ép. 6 cm	- PM	0,00	INCLUS	KITCHEN - Partie contre terre - Pour mémoire : voir poste 16.01	
22.02	Mur - Ossature bois - Matelas de laine de roche entre éléments d'ossature - ép. 18 cm	28,1 M2	0,00	0,00	KITCHEN - Murs hors sol	
22.03	Nœud constructif - Verre cellulaire : type FOAMGLAS - 5 x 19	16,0 MC	0,00	0,00	KITCHEN	
23 MACONNERIE DE PAREMENT						
23.01	Mur en maçonnerie - Brique de parement - Type Wienerberger "Cassia - Noir Graphite" - Collé Joint 5mm - Brique de parement - Type Wienerberger "Cassia - Noir Graphite" - Collé Joint 5mm	7,6 M2 5,5 M2	0,00 0,00	0,00 OPTION 1	KITCHEN KITCHEN - "Contre-cloison" prolongation du "glissement latéral" mur en brique	
24 ELEMENTS DE FACADE						
24.03	Seuil - Seuil en pierre naturelle - Seuil en zinc plié - RAL à déterminer	8,8 MC 2,8 MC	0,00 0,00	0,00 0,00	KITCHEN KITCHEN - Oculus	
26 STRUCTURES EN BETON						
Les ouvrages de stabilité sont exécutés suivant les prescriptions de l'ingénieur. Les prix comprennent les asselets et l'acier, les coffrages éventuels, les visqueens.						

26.01	Béton complet - Colonne	0,5 M3	0,00	0,00	KITCHEN - A adapter en fonction ING. - Sous P.1 - Prévu 2 colonnes (1 colonne ± 0,25 m3) Peut-être suffisant achelet ?	
27 STRUCTURES EN ACIER						
<i>L'entreprise est complète : fixations, boulonnages, pièces de raccord, plaques de répartition, découpes, et toutes sujétions (étançons et asselets) sont inclus. Traitement anti-rouille : inclus (effectué avant la pose). Les fixations sont également munies d'un traitement anti-rouille. Les éléments de stabilité sont exécutés suivant les prescriptions de l'ingénieur.</i>						
27.01	Poutrelle - Poutrelle - TOTAL KITCHEN - Poutrelle - P.1 - Poutrelle - P.2 - Colonne	787,5 KG 380,9 KG 236,8 KG 169,8 KG	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Ensemble des poutres sera adapté en fonction ING. KITCHEN - Poutres total INCLUS KITCHEN - Poutre percement façade - 3,7 mc (Pour calcul : 2*HEA 180 : 51,47 kg/m) INCLUS KITCHEN - Poutre porte à faux nouvelle façade - 5,5 mc (Pour calcul : 1* HEA 200 : 43,06 kg/m) INCLUS KITCHEN - Colonne porte à faux nouvelle façade - 6 mc (Pour calcul : 1* 160*16**6 : 28,30 kg/m)	
28 DALLE PORTANTE EN BETON						
29 ELEMENTS DE STRUCTURES EN BOIS						
	- Montants 6/18 cm + Panneau OSB 18 mm (INT) + Panneau Agepan (EXT) + Pare-pluie - Freine-vapeur - Montants 6/18 cm + Panneau Agepan (EXT) + Pare-pluie - Montants 6/18 cm + Panneau Agepan (EXT) + Pare-pluie	28,1 M2 28,1 M2 3,4 M2 5,6 M2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	KITCHEN KITCHEN KITCHEN - "Contre-cloison" prolongation du "glissement latéral" mur en brique OPTION 1 KITCHEN - "Contre-cloison" prolongation du "glissement latéral" mur en brique	
Total : Superstructure : KITCHEN			0,00	-		
TOME 3 TRAVAUX DE TOITURE						
		Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
<i>Tous les bois sont traités (fongicide et insecticide). Les découpes sur chantier le sont également. Les fixations sont traitées contre la rouille. Toutes les découpes sont incluses. Sont inclus dans ce poste e.a. les fers "schleck" et/ou chainages en bois, trémiés pour velux, et autres sujétions. Tous les éléments de stabilité sont exécutés suivant les prescriptions de l'ingénieur</i>						
33 TOITURE PLATE - ELEMENTS - STRUCTURE						
33.02	P.N.G. (S.R.N.) - Section 7*18 cm / 35 cm - Avec une portée max. 3.80	57,0 MC		0,00	0,00	KITCHEN - Toiture cuisine - Pour info : 23,9 m2 (acrotère compris)
33.03	Sifflet de pente - Sifflet de pente (bois) - pente min. 1.5 %	19,4 M2		0,00	0,00	KITCHEN
33.04	Panneau reconstitué - OSB 18 mm	19,4 M2		0,00	0,00	KITCHEN
34 TOITURE PLATE - ISOLATION THERMIQUE						
34.01	Isolation thermique - Matelas de laine de roche entre éléments d'ossature - ép. 18 cm	17,1 M2		0,00	0,00	KITCHEN
34.02	Pare-vapeur - Freine-vapeur type "intello+"	16,5 M2		0,00	0,00	KITCHEN
35 TOITURE PLATE - ETANCHEITE						

Suivant les prescriptions des fabricants (derbigum, resitrix, eurothane,... etc). Tous les raccords et finitions de détails (sorties de ventilations,etc.) inclus.

35.01	Bitume multicouche suivant NBN - Etanchéité standard bicouche type "Derbigum"	23,3 M2	0,00	0,00	KITCHEN - (remontées inclus)
37 RIVES DE TOITURE ET CORNICHES					
37.02	Solins - Solin en plomb + contre-solin - Solin en plomb + contre-solin	5,4 MC 3,5 MC	0,00 0,00	0,00	KITCHEN OPTION 1 KITCHEN - "Couvre-mur" prolongation du "glissement latéral" mur en brique
37.02	Rive / Couvre-mur toit plat - Rive en ZINC / ou Alu laqué - Rive en ZINC / ou Alu laqué	17,1 MC 3,5 MC	0,00 0,00	0,00	KITCHEN OPTION 1 KITCHEN - "Couvre-mur" prolongation du "glissement latéral" mur en brique
38 EVACUATION DES EAUX DE TOITURES					
<i>Le prix comprend les fixations / raccords / colliers (traité anti-rouille : acier zingué, inox, etc.), tous les accessoires, joints, passages de murs, etc.</i>					
38.01	Cheneau - Structure cheneau - Etanchéité - DERBIGUM	- MC - M2	0,00 0,00	INCLUS	Inclus dans pente de toiture INCLUS Inclus dans étanchéité (surface toiture + 15 % de la surface pour remontée et cheneau)
38.03	Tuyaux de descente - Tuyau ZINC Ø 100 mm	3,3 MC	0,00	0,00	KITCHEN
38.04	Accessoires - Amorce de descente + Entonnoir - Crapaudine en acier galvanisé - Dauphin de pied de descente	1 PCE 1 PCE 1 PCE	0,00 0,00 0,00	0,00	KITCHEN KITCHEN KITCHEN
Total : Toiture : KITCHEN			0,00	-	
Total : Toiture : ROOM			#REF!	-	

TOME 4 FERMETURE DE FACADE		Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
----------------------------	--	----------	-------	------------	------------	-----------

40 PORTES ET FENETRES EXTERIEURES						
--	--	--	--	--	--	--

Plans de montage à soumettre à l'architecte avant fabrication. Les dimensions sont à relever sur place avant fabrication.

matériaux : aluminium laqué, teinte acier galva
profil : fixe / accordéon / simple coulissant / simple ouvrant.
quincaillerie : type "ROTO", adaptées aux sollicitations (CF. fabricant).
finition : laque RAL
clenches : gamme "standard", teinte alu ou teinte identique au châssis
vitrage : double vitrage clair, isolation thermique renforcée U max = 1,1
pose : comriband + siliconage périphérique RAL (inclus)
seuils : aluminium laqué RAL

40.04	Autres matériaux Chassis ALU laqué RAL avec coupure thermique <i>Partie KITCHEN</i>				0,00	
	- Chassis 6 : Coulissant	5,5 M2	0,00	0,00	0,00	KITCHEN - Coulissant vers terrasse >>> Hauteur 2,50 m * Largeur 2,20 m = 5,5 m2
	- Chassis 7 : Fixe (Overlap 1)	1,6 M2	0,00	0,00	0,00	KITCHEN - Overlap partie 1 >>> Hauteur 1,20 m * Largeur 1,30 m = 1,6 m2
	- Chassis 8 : Fixe (Overlap 2)	0,7 M2	0,00	0,00	0,00	KITCHEN - Overlap partie 2 - >>> Hauteur 1,20 m * Largeur 0,60 m = 0,7 m2
	- Chassis 9 : Coulissant	3,5 M2	0,00	0,00	0,00	KITCHEN - Coulissant au dessus plan de travail - >>> Hauteur 1,20 m * Largeur 2,90 m = 3,5 m2

	- Chassis 10 : Oculus fixe	0,6 M2	0,00	0,00	KITCHEN - Oculus avec croisillon >>> Diamètre 0,90 m = 0,6 m2	
	- Chassis 11 : Porte - Simple ouvrant	2,9 M2	0,00	0,00	KITCHEN - Hall d'entrée - >>> Hauteur 2,50 m * Largeur 1,15 m = 2,9 m2	
40.06	Accessoires - Invisivent	- MC	0,00	INCLUS	Débit minimum demandé par PEB à respecter impérativement	
40.07	Serrurie - Standard	- PCE	0,00	INCLUS		
40.08	Quincaillerie - Standard	- PCE	0,00	INCLUS		
45 REVETEMENT DE FACADE						
45.01	Enduits et cimentages - Panneau Aquapanel + Lattage	24,6 M2	0,00	0,00	KITCHEN	
	- Enduit sur Aquapanel	24,6 M2	0,00	0,00	KITCHEN	
Total : Fermeture de façade : KITCHEN			0,00	-		
Total : Fermeture de façade : ROOM			#REF!	-		
TOME 5	FINITIONS INTERIEURES	Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
50 ENDUIT INTERIEUR						
<i>Toutes les surfaces sont livrées prêtes à peindre (= polissage en blanc inclus). Comprend la préparation du support (brossage, dépoussiérage, primer d'accrochage, etc.), la protection des ouvrages existants, l'évacuation des gravats. Toutes les cornières sont comprises.</i>						
50.02	Enduits de parois intérieures - Réparation d'enduit sur mur et plafond (suite aux démolitions)	8 M2		0,00	0,00	KITCHEN
51 FINITION INTERIEUR EN PLAQUES						
<i>Toutes les surfaces sont livrées prêtes à peindre (=polissage en blanc inclus).</i>						
<i>Plaque : Gyproc 12,5 mm / Gyproc WR 12,5 mm / OSB 18 mm Ossature : Metal Stud Isolant : Laine minérale : type "Rockwool"</i>						
51.01	Cloisons creuses (enduisage compris) - Cloison standard : 2x Gyproc 12,5 mm + 2x OSB 18 mm + Metal Stud 5 cm + Isolant entre Metal Stud	6,9 M2		0,00	0,00	KITCHEN
51.02	Cloisons de doublage (enduisage compris) - Finition intérieur sur mur en ossature bois : 1x Gyproc 12,5 mm	21,6 M2		0,00	0,00	KITCHEN - Finition intérieur mur ossature bois
51.03	Revêtements de plafond - Faux-plafond local humide : Gyproc WR 12,5 mm / sur structure toiture (enduisage compris) - Habillage poutrelle	16,5 M2 3,5 MC		0,00 0,00	0,00 0,00	KITCHEN KITCHEN
52 CHAPES ET SOL INDUSTRIELS						
<i>Comprend le visqueen et le joint compressible périphérique.</i>						
52.06	Chapes ordinaires - Ciment ép. 6-8 cm	18,1 M2		0,00	0,00	KITCHEN

TOME 6 TECHNIQUES - FLUIDES						
		Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
53 REVETEMENTS DE SOLS INTERIEUR						
<i>CARRELAGE : Toutes les découpes sont incluses. Choix de la couleur de joint sur base d'échantillon. PARQUET : Ce poste inclus toutes les sujétions : découpes, fixations et calles, ponçages gros et fin, protection des ouvrages et peintures de la poussière. La protection des parquets par panneaux ou cartons est incluse.</i>						
53.01	Carrelage sol - Réagréage : Carrelage existant <i>Choix du carrelage (modèle, format, etc.) : à déterminer par le M.O.</i> - Carrelage : fourniture - Carrelage : pose	1 FFT 18,1 M2 18,1 M2		0,00 50,00 0,00	0,00 905,00 0,00	KITCHEN - Suite aux démolitions partie sans carrelage (zone entre ancienne salle à manger et ancienne cuisine) KITCHEN - Prix à adapter selon choix M.O. KITCHEN
53.12	Plinthe - carrelages - Carrelage (identique carrelage sol) : Hauteur 7 cm	6,5 MC		0,00	0,00	KITCHEN - Partie sans meuble
57 MOBILIER INTERIEUR FIXE						
57.03	Cuisine - Equipement standard - HORS ELECTRO	1 FFT		16500,00	16500,00	KITCHEN - EGGO CHOISI
58 REVETEMENT DE TABLETTES ET DE MURS						
<i>CARRELAGE : Toutes les découpes sont incluses. Choix de la couleur de joint sur base d'échantillon.</i>						
58.01	Tablette de fenêtre - MDF à peindre	4,6 MC		0,00	0,00	KITCHEN
58.02	Carrelage mural <i>Choix du carrelage (modèle, format, etc.) : à déterminer par le M.O.</i> - Carrelage : fourniture - Carrelage : pose	3 M2 3 M2		50,00 0,00	150,00 0,00	KITCHEN - Crédence - Prix à adapter selon choix M.O. KITCHEN - Crédence
Total : Finition : MOBILIER				16500,00	-	
Total : Finition : KITCHEN - Hors mobilier cuisine				1055,00	-	
60 PLOMBERIE / CANALISATION						
<i>Chaque appareil pourra être isolé par un robinet d'arrêt (inclus dans le prix). Les appareils ne sont pas inclus dans ce poste. Raccord des décharges à l'égout compris.</i>						
60.01	Installation par appareil <i>KITCHEN</i> - Evier : 3 points (1*évacuation / 1*chaud / 1*froid) - Lave-vaisselle : 2 points (1*évacuation / 1*froid) - Frigo américain : 2 points (1*évacuation / 1*froid)	3 PTS 2 PTS 2 PTS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	KITCHEN KITCHEN KITCHEN
65 CHAUFFAGE - INSTALLATION INDIVIDUELLE						
<i>Inclus la réception de l'installation par un organisme agréé. Le calcul thermique est inclus dans ce poste : l'installateur déterminera les puissances nécessaires à la nouvelle configuration .</i>						
65.02	Généralités					

	- Radiateur verticaux à panneaux : à dimensionner par chauffagiste	1 PCE	0,00	0,00	KITCHEN
68	VENTILATION				
68.01	Généralités - Sortie en toiture (y-compris collerette étanchéité, chapeau, etc.)	1 PCE	0,00	0,00	KITCHEN - Extraction hotte
Total : Techniques et fluides : KITCHEN			0,00	-	

TOME 7 ELECTRICITE		Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
---------------------------	--	----------	-------	------------	------------	-----------

70	RESEAU INTERIEUR <i>Appareils d'éclairage non-inclus. Inclus la réception par un organisme agréé.</i>					
70.01	Généralités - Installation général : prix au m2	18,1 M2		0,00	INCLUS	KITCHEN - Remplacé par détail poste 71
71	PRISES, INTERRUPTEURS & POINTS LUMINEUX <i>Appareils d'éclairage non-inclus. Inclus la réception par un organisme agréé. Premier estimatif en attente du plan électrique définitif.</i>					
71.01	KITCHEN - Adaptation et connexion sur existant - Prise simple étanche - Prise double - Prise triple - Prise de service : triple - Alimentation en attente dans sol : pour ilot central - Prise hotte - Prise four traditionnel - Prise four micro-onde - Prise lave-vaisselle - Prise réfrigérateur - Prise triphasée (pour taque induction) - Alimentation éclairage meuble haut - Interrupteur - Simple direction - Interrupteur - Double direction - Circuit n°1 : Eclairage principal - Circuit n°2 : Eclairage secondaire - Circuit n°3 : Eclairage extérieur	1 FFT 2 PCE 2 PCE 1 PCE 2 PCE 1 PCE		0,00 0,00	0,00 0,00	Pour nouvel emplacement TV

72	APPAREILS D'ECLAIRAGE <i>Prévoir spots encastrés modèle classique - pour remise de prix Prix sera adapté en fonction des choix des M.O.</i>					
72.01	KITCHEN - Spots encastrés - Spots / Eclairage extérieur	12 PCE 3 PCE		0,00 0,00	0,00 0,00	
Total : Electricité : KITCHEN				0,00	-	

TOME 8 TRAVAUX DE PEINTURE		Quantité	Unité	Prix unit.	Prix total	Remarques
-----------------------------------	--	----------	-------	------------	------------	-----------

80	PEINTURES INTERIEURES					
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

80.02	Peintures sur mur - Peinture primer - 1* Couche - Peinture acrylique - 2* Couches	0 M2 0 M2	0,00 0,00	0,00 0,00	A titre indicatif A titre indicatif
81	PEINTURES EXTERIEURES				
81.02	Peintures sur mur - Peinture primer - 1* Couche - Peinture silicone - 2* Couches	24,6 M2 24,6 M2	0,00 0,00	0,00 0,00	KITCHEN KITCHEN
Total : Peinture : KITCHEN			0,00	-	
A.1	TOTAL HTVA MOBILIER TVA 6% TOTAL TVAC			16.500,00 990,00 17.490,00	
A.2	TOTAL HTVA PARTIE "KITCHEN" (hors mobilier) TVA 6% TOTAL TVAC			1.055,00 63,30 1.118,30	
A.2+B.	TOTAL HTVA HORS MOBILIER TVA 6% TOTAL TVAC			#REF! #REF! #REF!	
A.1+A.2+B.	TOTAL HTVA FULL CHANTIER (hors honoraires) TVA 6% TOTAL TVAC			17.555,00 1.053,30 18.608,30	

PARTIE CUISINE HORS ENTREPRISE GENERALE

OPTION 1 = KITCHEN : Prologement glissement en brique latéral