

**Métre estimatif**

Référence	Désignation des ouvrages	Unité	Marché	Quantité	Prix unitaire	Sous Total
<b>TOME 0</b>						
0	INSTALLATION DE CHANTIER					
0.1	LE PRIX DE L'INSTALLATION DE CHANTIER	PC	FFT	1,000		
0.6	ASSURANCE DÉCENNALE OBLIGATOIRE	PC	FFT	1,000		

## Métré estimatif

Référence	Désignation des ouvrages	Unité	Marché	Quantité	Prix unitaire	Sous Total
<b>TOME 2</b>						
2	<b>MACONNERIES</b>					
2.1	<b>DÉMOLITIONS / TRANSFORMATIONS</b>					
2.1.1	Démolitions complètes					
2.1.1a	Démolition de la l'ensemble de la toiture	FFT	FFT	1,000		
2.1.1b	Murs intérieurs	M3	QP	6,146		
2.1.1d	Démolition complète d'un plancher en bois couvrent étage	M2	QF	44,060		
2.1.2	Transformations					
2.1.2a	Arasement d'une partie des pignons dans le but de les rehausser en créant deux pans symétriques	PC	PM			
2.1.2b	Arasement du mur de refend en colombage, partie supérieur	M3	QP	3,075		
2.4	<b>MACONNERIES EN ÉLÉVATION</b>					
2.4.2	Murs en blocs béton lourd					
2.4.2b	Blocs béton 14 cm	M3	QP	13,910		
2.4.3k	Crépis sur isolant (vide non déduit sauf supérieur à 4m <sup>2</sup> déduit de moitié)	M2	QP	200,190		
2.4.6	Isolation thermique					
2.4.6m	Isolation en EPS graphité 14 cm	M2	QP	202,260		
2.4.9	Divers					
2.4.9a	Asselet en béton armé	PC	QP	6,000		
2.5	<b>STRUCTURES ET PLANCHERS EN BETON</b>					
2.5.2	Éléments préfabriqués monolithes en béton					
2.5.2b	Hourdis rugueux partout ailleurs, y compris chape de compression	M2	QP	26,550		
2.5.5	Escaliers en béton armé					
2.5.5a	Escalier droit en béton armé	M	QF	11,000		

## Métré estimatif

Référence	Désignation des ouvrages	Unité	Marché	Quantité	Prix unitaire	Sous Total
<b>TOME 3</b>						
3	<b>OSSATURE BOIS et CHARPENTES</b>					
3.1	CHARPENTE DE TOITURES À VERSANTS					
3.1.1	Eléments de structure					
3.1.1a	Sablère en résineux, 5/13 cm	M3	QP	0,176		
3.1.1b	Lamellé-collé 12/50 cm			2,520		
3.1.2	Gîtes de versants					
3.1.2b	Gîtes en résineux, en 34/225 mm (4/23)	M3	QP	2,977		
3.1.2g	Contreventement à l'aide de fers feuillards	M	QP	77,600		

## Métré estimatif

Référence	Désignation des ouvrages	Unité	Marché	Quantité	Prix unitaire	Sous Total
<b>TOME 4</b>						
4	<b>COUVERTURES DE TOITURE</b>					
4.1	TOITURE A VERSANTS - SOUS-TOITURES					
4.1.1	Sous-toitures					
4.1.1a	PE micro-perforé	M2	QP	130,900		
4.2	TOITURES A VERSANTS - COUVERTURE EN ARDOISES					
4.2.3	Couverture en ardoises artificielles					
4.2.3a	Ardoises artificielles format 25x40 cm	M2	QP	130,900		
4.2.3b	Planche de rive oblique simple - ardoisée	M	QP	19,800		
4.2.3c	Planche de rive simple en pied de versant - ardoisée	M	QP	28,900		
4.2.3f	Faitage en lignolet	M	QP	14,500		
4.5	CHÂSSIS EN TOITURE					
4.5.1	Velux					
4.5.1a	Velux complet 94 /140 cm finition polyuréthane	PC	QP	3,000		
4.9	Évacuation des eaux de toiture					
4.9.1	Chéneaux					
4.9.1a	Gouttières ardennaises	M	QP	28,900		
4.9.3	Tuyaux de descente					
4.9.3a	Tuyaux de descente en zinc - diamètre 8 cm (7/10)	M	QP	8,400		

## Métré estimatif

Référence	Désignation des ouvrages	Unité	Marché	Quantité	Prix unitaire	Sous Total
<b>TOME 5</b>						
5	<b>MENUISERIES EXTÉRIEURES</b>					
5.1	PORTES ET FENÊTRES EN PVC					
5.1.1	Façade avant					
5.1.1a	Porte d'entrée vitrée de ±100/200 cm	PC	QF	1,000		
5.1.1b	Ensemble vitré de ± 200/110 cm composé de deux oscillo-battant et d'un fixe central, y compris seuil en aluminium et OAR Invisivent	PC	QF	2,000		
5.1.1c	Ensemble vitré de ± 165/100 cm composé d'un double, y compris seuil en aluminium et OAR Invisivent	PC	QF	2,000		
5.1.1d	OB de ± 85/100 cm, y compris seuil en aluminium et OAR Invisivent	PC	QF	1,000		
5.1.1f	Ensemble vitré d'entrée de ± 250/205 cm divisé suivant plan	PC	QF	1,000		
5.1.1g	Ensemble vitré de ± 205/100 cm composé de deux oscillo-battant et d'un fixe central, y compris seuil en aluminium et OAR Invisivent	PC	QF	1,000		
5.1.2	Façade arrière					
5.1.2a	Porte d'entrée vitrée de ±100/200 cm	PC	QF	1,000		
5.1.2a	Tombant vitré de ± 60/120 cm, y compris seuil en aluminium	PC	QF	2,000		
5.1.2b	Ensemble vitré de ± 1.60/80 cm composé de deux oscillo-battant et d'un fixe central, y compris seuil en aluminium et OAR Invisivent	PC	QF	2,000		
					<b>TOTAL HTVA</b>	
					<b>TVA</b> 6 %	
					<b>TOTAL TVAC</b>	

