

AS	MOLINO - BAKOLAS- Réf. LOT 1 - GROS ŒUVRE										
N°	DESIGNATION						Total				
POSTE											
15.1	Fouilles pour Dalle de sol		71,93	m2	0,30		21,58				
	Démolitions	-1	8,00	3,00	0,30		-7,20				
							14,38	m3			
15.2	Fouilles pour semelles de fondations		0,85	0,40	0,80		0,27				
			0,40	4,95	0,80		1,58				
			4,20	0,40	0,80		1,34				
			0,40	1,90	0,80		0,61				
			6,10	0,40	0,80		1,95				
			0,40	6,20	0,80		1,98				
			2,25	0,40	0,80		0,72				
			0,40	2,95	0,80		0,94				
			3,70	0,40	0,80		1,18				
			0,40	3,00	0,80		0,96				
							11,55	m3			
16.1	Remblais sous dalle de sol (stabilisé)		4,60	4,22	0,20		3,88				
			5,40	6,12	0,20		6,61				
			9,45	m2	0,20		1,89				
							12,38	m3			
21.1	Béton pour Dalle béton		4,60	4,22	0,10		1,94				
			5,40	6,12	0,10		3,30				
			9,45	m2	0,10		0,95				
							6,19	m3			
21.2	Béton pour semelles de fondations		0,85	0,40	0,60		0,20				
			0,40	4,95	0,60		1,19				
			4,20	0,40	0,60		1,01				
			0,40	1,90	0,60		0,46				
			6,10	0,40	0,60		1,46				
			0,40	6,20	0,60		1,49				
			2,25	0,40	0,60		0,54				
			0,40	2,95	0,60		0,71				
			3,70	0,40	0,60		0,89				
			0,40	3,00	0,60		0,72				
							8,66	m3			
21.8.3	Film Polyéthylène		4,60	4,22			19,41				
			5,40	6,12			33,05				
			9,45	m2			9,45				
							61,91	m2			
21.9	Isolant pour dalle de sol		4,60	4,22			19,41				
			5,40	6,12			33,05				
			9,45	m2			9,45				
							61,91	m2			
23.1.1	Partie des murs extérieurs en blocs "Isolants"										
	bas de mur						0,90				
							4,48				
							4,60				
							1,75				
							5,69				
							6,39				
							1,75				
							3,31				
							3,34				
							3,01				
	haut de mur						0,90				
							4,48				
							4,60				
							1,75				
							5,69				
							6,39				
							3,00				
							3,31				
							3,34				
							68,68	mct			

23.2	Partie intérieure des murs extérieurs (blocs 14cm)			0,90	0,14	3,20	0,40	
				0,14	4,48	3,20	2,01	
				4,60	0,14	3,20	2,06	
				0,14	1,75	3,20	0,78	
				5,69	0,14	3,20	2,55	
				0,14	6,39	3,20	2,86	
				1,75	0,14	3,20	0,78	
				0,14	3,31	3,20	1,48	
				3,34	0,14	3,20	1,50	
	Baies	-1		0,90	0,14	1,20	-0,15	
		-1		4,45	0,14	2,20	-1,37	
		-1		1,75	0,14	2,20	-0,54	
		-1		4,85	0,14	2,20	-1,49	
		-1		3,10	0,14	0,65	-0,28	
		-1		0,50	0,14	1,25	-0,09	
		-1		1,05	0,14	2,20	-0,32	
							10,18	m3
23.2	Murs intérieurs portant			3,00	0,14	3,20	1,34	
	Baies	-1		0,80	0,14	2,05	-0,23	
							1,11	m3
23.4.1	Cloisons de 9 cm lourdes			1,90	0,09	3,20	0,55	
	Baies	-1		0,80	0,09	2,05	-0,15	
							0,40	m3
24.1.1	Enduit sur nouveaux murs			1,14		3,10	3,53	
				4,80		3,10	14,88	
				4,60		3,10	14,26	
				1,90		3,10	5,89	
				6,00		3,10	18,60	
				6,40		3,10	19,84	
				1,90		4,00	7,60	
				3,60		3,75	13,50	
				3,60		3,75	13,50	
				1,35		1,10	1,49	
	Baies	-1		0,80		1,15	-0,92	
		-1		4,35		2,15	-9,35	
		-1		1,75		2,15	-3,76	
		-1		4,75		2,15	-10,21	
		-1		3,00		0,60	-1,80	
		-1		0,40		1,20	-0,48	
		-1		1,00		2,15	-2,15	
							84,41	m2
24.1.2	Enduit sur anciennes Maçonneries			33,32	m2		33,32	
				47,05	m2		47,05	
				25,91	m2		25,91	
				19,42	m2		19,42	
	Baies	-5		0,60		0,60	-1,80	
		-1		2,10		1,30	-2,73	
		-1		1,50		1,20	-1,80	
		-2		2,10		1,20	-5,04	
		-2		0,40		0,80	-0,64	
		-1		0,50		0,50	-0,25	
							113,44	m2
25.1.1	Seuils en pierre bleue			3,40	0,20	0,06	0,04	
				1,90	0,20	0,06	0,02	
				5,10	0,20	0,06	0,06	
				1,00	0,20	0,06	0,01	
							0,12	m3
26.1	Poutre isolée			1,30	0,14	0,20	0,04	
							0,04	m3
26.2	linteaux coulés "in situ"			1,00	0,14	0,20	0,03	
				0,14	3,10	0,20	0,09	
				0,60	0,14	0,20	0,02	
				1,10	0,14	0,20	0,03	
							0,13	m3
26.3	linteaux préfabriqués	2		1,20		2,40	2,40	
							2,40	mct

37.1	Profilé métalliques		4,75	52,20		247,95	
			1,90	52,20		99,18	
			5,15	52,20		268,83	
						615,96	kg
27.3.1	colonnes "angle baie"	2	2,40			4,80	
						4,80	mct
35.1.1	PVC - Ø 110 mm					20,00	
						20,00	mct

35.1.1b	Pièces spéciales						10	
							10 pce	
	LOT 3 - TOITURE							
32.1	Ossature pour toiture plate	26	4,20	0,036	0,23		0,90	
		15	1,90	0,036	0,23		0,24	
		12	4,30	0,036	0,23		0,04	
		9	3,00	0,036	0,23		0,02	
							1,20 m3	
32.2	Plancher et sifflet de pente		10,00		6,15		61,50	
			12,19	m2			12,19	
			4,60		2,40		11,04	
							84,73 m2	
33.3	Tuyaux de descente en zinc	2	2,75				5,50	
		1	3,00				3,00	
		1	3,70				3,70	
							12,20 mct	
34.3	Complexe toiture plate		10,00		6,15		61,50	
			12,19	m2			12,19	
			4,60		2,40		11,04	
							84,73 m2	
34.3.1	Solin périphérique en zinc						8,15	
							6,50	
							3,95	
							18,60 mct	
34.3.2	Couvre murs en aluminium						1,15	
							8,80	
							4,65	
							2,10	
		2	6,10				6,00	
							6,40	
							3,20	
							3,65	
							3,15	
							3,10	
							4,60	
							0,60	
							47,40 mct	
	LOT 9 - AMENAGEMENT DES ABORDS							
92.1	Assiette pour terrasse et trottoir		4,60		4,00		18,40	
							18,40 m2	
93.1	Dalle béton pour terrasse		18,40		0,12		2,21	
							2,21 m3	
93.1.1	Revêtement pour terrasse et trottoir						18,40	
							18,40 m2	
93.1.2	Bordures					2,80	2,80	
						3,20	3,20	
						1,90	1,90	
							7,90 mct	