

## 1° Travaux à effectuer sur la partie maison à grande toiture

### Grande façade du manoir.

1. Décapage du cimentage décollé des briques.  
1ff
2. Réparation des murs endommagée avec un cimentage classique.  
1ff
3. Fourniture et pose d'un accrocheur Betokontakt Knauf.  
352,42m<sup>2</sup>
4. Fourniture et pose d'une nouvelle couche de mortier Knauf MiXem basic imperméable.  
352,42m<sup>2</sup>
5. Fourniture et pose d'une nouvelle couche de mortier Béton Minéral Extérieur pour une finition lisse.  
352,42m<sup>2</sup>
6. Fourniture et pose d'une nouvelle peinture a base de silicone sur la façade (couleur choisie par le client).  
352,42m<sup>2</sup>

## Travaux à effectuer sur la partie maison à grande toiture

### Grande toiture du manoir.

1. Location d'échafaudage.  
1ff
2. Enlèvement et évacuation de la couverture en ardoise existante.  
251,80m<sup>2</sup>
3. Fourniture et pose de planche en bois de type mélèze douglas 22x14,50mm raboté sur le coter intérieure.  
251,80m<sup>2</sup>
4. Fourniture et pose d'une isolation Recticel Powerroof Max 120mm.  
251,80m<sup>2</sup>
5. Fourniture et pose du lattage et contre lattage.  
251,80m<sup>2</sup>
6. Fourniture et pose d'une nouvelle couverture en ardoise DOLMEN 40X27cm noir.  
251,80m<sup>2</sup>-
7. Réparation et mise en peinture des corniches (réparation de zinc et bois).  
1ff



## 2° Travaux à effectuer sur la partie maison à petite toiture

### Petite façade du manoir.

1. Réparation des murs endommagée avec cimentage classique.  
1ff
2. Fourniture et pose d'un accrocheur Betokontakt Knauf.  
283,20m<sup>2</sup>
3. Fourniture et pose d'une nouvelle couche de mortier Knauf MiXem basic imperméable.  
283,20m<sup>2</sup>
4. Fourniture et pose d'une nouvelle couche de mortier Béton Minéral Extérieur pour finition lise.  
283,20m<sup>2</sup>
5. Fourniture et pose d'une nouvelle peinture à base de silicone sur la façade (couleur choisie par le client).  
283,20m<sup>2</sup>

## Travaux à effectuer sur la partie maison à petite toiture

### Petite toiture du manoir.

1. Location d'échafaudage.  
1ff
2. Enlèvement et évacuation de la couverture en tuile existante.  
320,40m<sup>2</sup>
3. Fourniture et pose des planches en bois de type mélèze douglas 22x14,50mm raboté sur le côté intérieure.  
320,40m<sup>2</sup>
4. Fourniture et pose d'une isolation Recticel Powerroof Max 120mm.  
320,40m<sup>2</sup>
5. Fourniture et pose du lattage et contre lattage.  
320,40m<sup>2</sup>
6. Fourniture et pose d'une nouvelle couverture en ardoise DOLMEN 40X27cm noir.  
320,40m<sup>2</sup>
7. Remplacement des gouttières et mise en peinture des corniches.  
1ff

