



ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION
Rue de Malvoisin, 38
B-5575 Patignies (Gedinne)
T. : (+32) (0)61 58 89 24
F. : (+32) (0)61 58 99 42
www.maisonsbaijot.be
info@maisonsbaijot.be

Société :
Personne de contact :
Adresse :
C.P. et localité :
Gsm : Tel. :
Fax :
Email :
N° TVA :

Coordonnées du chantier :
Recogne-Blancheau30A-AP01
Clos de l'Amandier 13 A 1
6800 RECOGNE
Belgique

N° de chantier :
601251001

DEMANDE D'OFFRE DU POSTE ARDOISIERS POUR LA FOUNTURE ET POSE DES ELEMENTS SUIVANTS

Désignation	PU	Qté	Total
Pose de sablière	€	64.4 Mct	€
Pose de charpente sur 3 appuis	€	466.26 M²	€
Sous toiture "vent 3" et contre lattage 38/14	€	467.27 M²	€
Isolation de toiture en laine minérale épaisseur 20 cm y compris lattage 24/36 et bande étanchéité à l'air	€	432.74 M²	€
Couverture en ardoise artificielle 60/30 New Stonit	€	467.27 M²	€
Faitage et arêtier en zinc naturel 10/10 y compris cavalier de fixation galvanisé	€	32.27 Mct	€
Planche de face 24/100 recouverte d'une ardoise artificielle New Stonit (lg 0.60)	€	51.74 Mct	€
Rive de pignon sur volige 24/100 en ardoise artificielle New Stonit 60/30 (hauteur 12cm)	€	28.96 Mct	€
Gouttière ardennaise en zinc naturel 450/070 y compris crochets galvanisé 30/5	€	51.74 Mct	€
Fermeture de gouttière ardennaise en zinc	€	8 Pcs	€
Joint de dilatation pour gouttière ardennaise 450	€	2 Pcs	€
Descente d'eau en zinc rond diamètre 80 y compris collier charnière galvanisé + piton (pour façade en brique ou en bloc à crépir)	€	51.08 Mct	€
Noeu pour couverture en ardoise artificielle	€	4 Mct	€
Chapeau avec plomb et pré raccordement diamètre 80 pour ventilation primaire	€	4 Pcs	€
Passage de toiture 60/100 et pré raccordement, longueur jusqu'à 4 m, pour l'évacuation des fumées de la chaudière	€	8 Pcs	€
Passage de toiture 80/125 et pré raccordement, longueur jusqu'à 4 m, pour l'évacuation des fumées de la chaudière	€	4 Pcs	€
Exutoire de fumée 114/118 GGL SK 06 (sans centrale de contrôle) pour couverture en ardoise	€	1 Pcs	€
Bardage en ardoise artificielle 60/30 New Stonit	€	0.96 M²	€
EPDM 1,2 mm	€	65.89 M²	€
Rive avec profil composite Rofycom, panneau OSB 18 mm et colle de contact	€	22.6 Mct	€
Avaloir tridex pour descente d'eau	€	2 Pcs	€
Boîte à eau en zinc naturel diamètre 80 mm	€	2 Pcs	€

Total général (HT) €