QUANTITATIF

Construction d'une annexe salle de bain

Chantier
DEPLUS - HUCORNE
Rue Hamal 122
B - 6180 Courcelles

Maître de l'ouvrage
MME. DEPLUS - HUCORNE
Rue Hamal 122
B - 6180 Courcelles

Restauration d'une maison d'habitation

jean-marie deplus
Ingénieur civil architecte

Maître de l'ouvrage
DEPLUS - HUCORNE

QUANTITATIF

Article	DESIGNATION DES OUVRAGES	T.M	U	Q	P.U.	TOTAL
1	Articles sans correspondance					
1.1	Etat des lieux	PM	PG			
1.2	Etanchéité sous dalle de sol					
	3,500			3,500		12,250 [1]
		FFT	M2		12,25	
1.3	Empierrement (sous radier) + visqueen + nappe non tissée					
	volume empierrément					
	2,500 3,500 2,500			0,150 20,9		26,648 [2]
				QP	M3	26,648
1.4	Dalle (radier)					
	S Archicad cuisine + SDB					
				0,150 20,9		3,135 [3]
	S Archicad hall d'entrée + WC rez					
				0,150 8,54		1,281 [4]
	S Archicad SAM					
				0,150 15		2,250 [5]
		FFT	M3		6,666	
1.5	Extracteur d'air individuel avec grille mural	FFT	Pce			2
1.6	sur murs acrotères PUR 10 CM					
	acrotères faç lat. + av. + arr.					
	2,030 2,720 2,030			0,350		2,373 [6]
		FFT	M2		2,37	
1.7	accessoires - ancrages	PM	Pce			4
1.8	Radiateur - chauffage gaz	FFT	Pce			2
1.9	Bardage cassettes zinc prépatiné					
	Zin prépatiné cassettes faç avant latérale et arrière					
	1,480 3,370 1,480			5,650		35,765 [7]
				QP	M2	35,77
1.10	Appareil d'éclairage-Spot led 7w plafond incol	FFT	Pce			2
1.11	Prise simple étanche	FFT	Pce			4
1.12	Interrupteur simple direction	FFT	Pce			4
1.13	Enduit sur murs existants					
	enduit sur façade existante rez et étage					
	2,630 2,420			2,720		13,736 [8]
				QP	M2	13,74

Restauration d'une maison d'habitation

jean-marie deplus
Ingénieur civil architecte

Maître de l'ouvrage
DEPLUS - HUCORNE

QUANTITATIF

Article	DESIGNATION DES OUVRAGES	T.M	U	Q	P.U.	TOTAL
1.14	Enduit sur murs nouveaux					
	enduit sur murs rez	1,150	2,720	1,150		2,630
						13,203 [9]
	enduit sur murs étage	1,150	2,720	1,150		2,420
						12,148 [10]
				QP	M2	25,35
1.15	Gaine technique					
	Carton plâtre collé + enduit rez	0,400				2,630
						1,052 [11]
				FFT	Pce	1,052
1.16	Plinthes					
	rez + étage	1,700	2,700	1,700		2
						12,200 [12]
	de part et d'autre entrée	0,920				4
						3,680 [13]
				QP	Mct	15,9
1.17	rez + étage				Pce	2
1.18	douche - receveur acryl + robinet mitigeur				FFT	Pce
						1
1.19	Lavabo + robinet mitigeur				FFT	Pce
						2
1.20	Cuvette WC. complet				FFT	Pce
						2
1.21	Tablettes de fenêtre ép 2 cm pierre bleue					
	seuils de fenêtres rez + étage	0,550	0,550			2
						2,200 [14]
				FFT	Mct	2,2
1.22	Nivellement (mise en forme)					
	pelouse	3,000	0,700	3,000		3,000
						20,100 [15]
				QP	M2	20,10
1.23	Création de baies dans mur porteur					
	entrées rez et étage	9,000				2,100
						18,900 [16]
						[17]
						[18]
						[19]
						[20]
					M2	18,90
1.24	Installation du chantier				FFT	PG
1.25	Démolition / élément de gros oeuvre - sdb et dalle					
	démolition mur SDB					

Restauration d'une maison d'habitation

jean-marie deplus
Ingénieur civil architecte

Maître de l'ouvrage
DEPLUS - HUCORNE

QUANTITATIF

Article	DESIGNATION DES OUVRAGES	T.M	U	Q	P.U.	TOTAL
	2,530 2,530 3,830	2,850	0,330	8,361	[21]	
	démolition dalle					
	3,000	2,200	0,150	0,990	[22]	
			M3	9,351		
1.26	Préparations - échafaudages	FFT	PG	1		
1.27	Dépose - réparations diverses - pour mémoire		PM			
1.28	Décapage plafonnage					
	porte Hall entrée + hall nuit, pourtour l=0,50 m					
	2,500 2,500 1,000	0,500	2	6,000	[23]	
			QP	6,00		
1.29	Canalisations Ø110					
	1- eaux de pluie EP1 - citerne					
	9,000			9,000	[24]	
					[25]	
	2- eaux usées douche- CV1+ MAL + évier					
	3,000			3,000	[26]	
	3- eaux vannes - chute WC - CV2 + WC hall					
	2,000			2,000	[27]	
	CV					
	5,400			5,400	[28]	
			QP	Mct	19,4	
1.30	Porte ordinaire (variante stratifié couleur)					
1.31	Chambre de visite		QP	Pce	1	
1.32	Descente d'eau pluviale- zinc Ø 80					
	5,600			5,600	[29]	
			FFT	Mct	5,6	
1.33	Entonnoir					
				1	1,000	[30]
			FFT	Pce	1	
1.34	Coordination de chantier - généralités		PM			
1.35	Démolition des abords		PM			
1.36	déblaiement préalable du terrain, dégazonnement et mise à niveau					
	terre arable ép max 50 cm					
	2,500	3,500		8,750	[31]	
	pourtour dalle					
	2,030 2,720 2,030	0,250		1,695	[32]	
			QP	M2	10,45	

Restauration d'une maison d'habitation

jean-marie deplus
Ingénieur civil architecte

QUANTITATIF

Maître de l'ouvrage
DEPLUS - HUCORNE

Article	DESIGNATION DES OUVRAGES	T.M	U	Q	P.U.	TOTAL	
1.37	fouilles de fondation – fouilles de fondation	PM	M3	0			
1.38	fouilles de fondation – éléments d'égout						
	fouilles égouttage vers CV existante						
	3,000		0,750	0,250	0,563	[33]	
			QP	M3	0,563		
1.39	tranchées – fondation Dalle – Radier	PM	M3	0			
1.40	Semelles de fondation – Radier béton de centrale						
	fondation annexe SDB						
	2,030		3,370	0,150	1,026	[34]	
	semelle pourtour						
	2,030	3,370	2,030	0,400	0,100	0,783	[35]
			QF	M3	1,809		
1.41	boucle de terre – généralités	PM	Pce				
1.42	isolation thermique sur terre-plein – polyuréthane(PUR) 14 cm						
	S plancher						
	2,500		3,400		8,500	[36]	
			FFT	M2	8,50		
1.43	tuyaux de drainage – matière synthétique / PVC						
	longueur tot pourtour bâtiments						
	8,000				8,000	[37]	
			QP	Mct	8,0		
1.44	citernes d'eau de pluie 10 000 l– béton / pré	PM	Mct				
1.45	mur de contre-façade – blocs terre cuite ép. 14						
	1,200	3,100	1,200	5,550	30,525	[38]	
			FFT	M3	30,525		
1.46	Etanchéité des murs existants – généralités	PM					
1.47	isol. PUR 15 cm (mitoyen+arr+latéral)						
	1,560	3,100	1,560	5,550	34,521	[39]	
			FFT	M2	34,52		
1.48	seuils de portes – pierre bleue						
	Faç avant et arrière – seuil fenêtre						
	0,230	0,320	0,320	0,170	0,900	0,133	[40]
			FFT	M3	0,133		
1.49	poutres de ceinture – couvre-mur						
	béton hydrofugé						
	1,900	2,700	1,900		6,500	[41]	

Restauration d'une maison d'habitation

jean-marie deplus
Ingénieur civil architecte

Maître de l'ouvrage
DEPLUS - HUCORNE

QUANTITATIF

Article	DESIGNATION DES OUVRAGES	T.M	U	Q	P.U.	TOTAL
						[42]
		FFT	M3	6,500		
1.50	poutrelles - acier profilé / non traité	PM	Kg			
1.51	protection contre la corrosion - peinture anPM					
1.52	poutrains & entrevous - entrevous / béton					[43]
	plancher étage bât principal					
	1,700		2,720	2	9,248	[44]
		FFT	M2	9,25		
1.53	béton de pente sur dalle en béton - non-isolant					
	1,700		2,720		4,624	[45]
		FFT	M2	4,62		
1.54	panneaux d'isol - laine de roche Rockwool ép 23 cm					
	1,700		2,720		4,624	[46]
		FFT	M2	4,62		
1.55	pare-vapeur - feuille / PE					
	1,700		2,720		4,624	[47]
		FFT	M2	4,62		
1.56	étanch. multicouche / bitume élastomérisé (SBS)-posé en indépendance					
	1,900		3,000		5,700	[48]
		FFT	M2	5,70		
1.57	lestage - gravier ou dalle					
	1,700		2,720		4,624	[49]
		FFT	M2	4,62		
1.58	solins / contre-solins / bandes de raccord - zinc					
	raccord au bât principal					
	2,720	1,700	2,720	1,700		8,840 [50]
		PM	Mct	8,8		
1.59	couvre-murs - aluminium					
	2,030	3,370	2,030		7,430	[51]
		FFT	Mct	7,4		
1.60	souches pluviales - fonte traitée					
				1	1,000	[52]
		QP	Pce	1		
1.61	Châssis de fenêtres (profilé CS77)					
	Châssis fixes av et arr rez					
	0,550		2,690	2	2,959	[53]
	Châssis fixes av et arr étage					

Restauration d'une maison d'habitation

jean-marie deplus
Ingénieur civil architecte

Maître de l'ouvrage
DEPLUS - HUCORNE

QUANTITATIF

Article	DESIGNATION DES OUVRAGES	T.M	U	Q	P.U.	TOTAL
	0,550	2,450	2	2,695	[54]	
			QP	M2	5,65	
1.62	quincaillerie - serrures	PM				
1.63	quincaillerie - poignées de fenêtre	PM				
1.64	quincaillerie - poignées de porte	PM				
1.65	seuils de fenêtre / systèmes profilés - aluminium					
	F1+F2+F3+F4					
	0,900		4	3,600	[55]	
	F5+F6+F7+F8					
	1,140	2,730	1,210	0,900	5,980	[56]
	F9+F10					
	0,900	0,500		1,400	[57]	
			QF	Mct	11,0	
1.66	Finitions intérieures en plaques de GYPROCPM		M2			
1.67	revêtements carreaux - céramiques + chape fourniture + pose					
	carrelage sol rez + étage					
	1,700	2,720	2	9,248	[58]	
			FFT	M2	9,25	
1.68	revêtements sol douche - voir receveur -					
					[59]	
			PM	M2		
1.69	carrelage mural - faïences - S idem enduit intérieur					
	rez + étage					
	1,150	2,720	1,150	2,720	2,000	30,960 [60]
			QP	M2	30,96	
Total pour 1 Articles sans correspondance						

Cachet de l'Entreprise : Fait à le le soumissionnaire, (signature obligatoire)	Montant Total Hors T.V.A. T.V.A. 6 % Montant Total T.V.A. Comprise
---	---