

Dossier : Mr SLEPOV									
Objet : Construction d'une habitation unifamiliale									
Sise: 7100 La Louvière									
E.5938									
METRE									
Plan n° ST 1B									
ART.	DESIGNATION	nb.	long.	larg.	haut.	tot. part.	Unités	Quantités	
12	Fondations directes								
12.22.1x.01	Couche de propreté en sable stabilisé						m3	20,32	
		1	43,52		0,15	6,527			
		1	49,24		0,15	7,386			
		1	3,65	1,75		6,405			
13	Fondations spéciales								
13.41.1a.01	Béton pour radier						m3	44,63	
		1	115,68		0,30	34,704			
	PF	1	8,55	0,26		2,212			
		1	3,15	0,18		0,555			
		1	5,72	0,18		1,008			
		1	5,85	0,18		1,031			
		1	1,83	0,18		0,322			
		1	6,40	0,18		1,128			
		1	17,51	0,18		3,085			
		1	5,16	0,11		0,581			
13.41.1a.02	Coffrage pour radier						PM		
13.41.1a.03	Armatures pour radier						kg	4500,000	QP
22	Superstructures en béton								
22.11.1a.01	Béton pour poutres						m3	2,70	
	P1 inv	1	7,44	0,19	0,60	0,848			
	P2, P3	2	1,30	0,19	0,20	0,099			
	P5 inv	1	2,13	0,19	0,25	0,101			
	P6	1	3,46	0,19	0,60	0,394			
	P7	1	1,71	0,19	0,20	0,065			
	P8	1	3,87	0,19	0,50	0,368			
	P9 inv	1	3,51	0,14	0,80	0,393			
	P101, P102	2	1,46	0,19	0,35	0,194			
	P105, P106	2	1,46	0,19	0,20	0,111			
	P103, P104	2	1,30	0,19	0,25	0,124			
22.11.1a.02	Coffrage pour poutres						PM		
22.11.1b.01	Béton pour poutres ceinture						m3	1,03	
	PC1	1	5,76	0,19	0,20	0,219			
	PC2	1	5,72	0,19	0,20	0,217			
	PC3, PC4, PC5, PC3	4	1,00	0,19	0,20	0,152			
	PC7, PC8	2	5,78	0,19	0,20	0,439			
22.11.1b.02	Coffrage pour poutres ceintures						PM		
22.13.1	Linteaux en béton								
22.13.1c	Linéau préfabriqué en béton armé								
22.13.1c.01	LP 140x14x20	2					pc	2	
22.13.1c.05	LP 140x19x20	2					pc	2	
22.14	Colonnes en béton								
22.14.1a.01	Béton des colonnes						m3	0,58	
	C1	1	0,19	0,19	2,30	0,083			
	C2	1	0,30	0,19	2,55	0,145			
	C3	1	0,30	0,14	2,55	0,107			
	C4	1	0,19	0,19	2,70	0,097			
	C5	1	0,40	0,14	2,70	0,151			
22.14.1a.02	Coffrage						PM		
22.15	Plancher en béton								
22.15.3c	Planchers à dalles alvéolées en béton armé								
22.15.3c.10	Dalles alvéolée en béton ép 13cm						m2	5,69	
		1	5,69			5,692			

Dossier : Mr SLEPOV									
Objet : Construction d'une habitation unifamiliale									
Sise: 7100 La Louvière									
E.5938									
METRE									
Plan n° ST 1B									
ART.	DESIGNATION	nb.	long.	larg.	haut.	tot. part.	Unités	Quantités	
22.15.3c.11	Dalles alvéolée en béton ép 16cm						m2	58,13	
		1	58,13			58,134			
		-1	6,43			-6,435			
		1	20,80			20,800			
		1	23,14			23,144			
	Dalles alvéolée en béton ép 17cm						m2	48,46	
		1	48,46			48,462			
22.15.3c.02	Chape de compression						m3	7,93	
		1	5,69		0,04	0,228			
		1	58,13		0,04	2,325			
		-1	6,43		0,04	-0,257			
		1	20,80		0,04	0,832			
		1	23,14		0,04	0,926			
		1	48,46		0,08	3,877			
22.15.3c.03	Coffrage						m2	10,73	
		1	2,22		0,17	0,377			
		2	2,57		0,03	0,154			
		2	2,90		0,20	1,160			
		1	2,24		0,20				
		1	1,85		0,20	0,370			
		1	4,44		0,20	0,888			
		1	4,18		0,20	0,836			
		1	22,50		0,20	4,500			
		-1	2,22		0,20	-0,444			
		2	2,90		0,20	1,160			
		1	14,37		0,25	3,593			
		-1	7,44		0,25	-1,860			
22.15.3c.04	Armatures						kg	350,00	QP
22.16	Parois en béton								
22.16.1a.01	Béton pour voiles						m3	0,29	
		1	1,52		0,19	0,289			
22.16.1a.02	Coffrage						m2	1,24	
		2	1,52		0,19	0,578			
		1	3,50		0,19	0,665			
22.31.1c	Escaliers en béton coulé en place								
	Voir plan ST1B	1					pc	1,00	
22.4	Eléments particuliers en béton								
22.42.1a.01	Béton pour achelets						m3	0,05	
		1	0,40	0,14	0,20	0,011			
		1	0,30	0,19	0,20	0,011			
		1	0,60	0,14	0,30	0,025			
22.42.1a.02	Coffrage						PM		
22.51.1a.01	Armatures BE500 pour éléments en béton						kg	200,00	QP
22.51.2a.01	Treillis d'armatures pour éléments en béton						kg	150,00	QP
23	Superstructures métalliques								
23.11.1a.01	Profil métallique						kg	87,24	
	P4 HEA 180	1	2,41		36,20	87,242			
	Galvanisation								
24	Superstructures en bois								
24.11.2a.01	LC						m3	0,37	
		1	5,74	0,16	0,40	0,367			

Dossier : Mr SLEPOV									
Objet : Construction d'une habitation unifamiliale									
Sise: 7100 La Louvière									
E.5938									
METRE									
Plan n° ST 1B									
ART.	DESIGNATION	nb.	long.	larg.	haut.	tot. part.	Unités	Quantités	
	Gite						m3	0,24	
	6/4"x18	15	2,42	0,04	0,18	0,235			
	(y.c. chaînage)								
24.16.1b	OSB						m2	12,12	
		1	12,11			12,115			
	CHEVRON						pg	1,00	
	type "STEICO" ht 30cm	1				1,000			