

	POSTE	UNITE	QUANTIT	PRIX UNIT.	PRIX TOT	COMMENTAIRE
1	Démolition de la Terrasse existante	FF	1			Enlèvement et évacuation de tous le éléments de la terrasse existante. Traitement - assainissement des poutres en béton existantes
2	Cadre périphérique -Cornière en galvanisée 150x100x10 mm	m1	20,8			Voir Cahier des charges Ingénieur en stabilité En cornière galvanisée de. Le prix des travaux de fixation du cadre sur me mur porteur, de l'ouverture du parement et autre soudure sont inclus dans ce poste
3	En treillis en bois - Brise-vue latérale	Pce	8,3			A convenir avec M.O
4	Tirant en métal Galva support du porte-à-faux	m1	4,4			Diamètre 14mm en métal galvanisé. Voir étude ingénieur
5	Gites de support plancher 7x15	m ²	10,24			Bois de support du revêtement final de la terrasse. Traité et teinté
6	Revêtement de la terrasse (essence à convenir)	m ²	10,24			En banquirai ou similaire
7	Garde-corps en métal à peindre	m1				Suivant plan Architecte