

Immeuble Route de Limet 83--Modave
Bordereau des prix

le 18-2-2026

1) REZ

1) Escalier; 2 volées ,soit 18 marches $h=17,5\text{cm}$, $l=25\text{cm}$ +1 palier $l=90\text{cm}$
les escaliers seront réalisés suivant les plans remis, ils seront armés comme
indiqué sur les plans

Sous la premiere et a l'endroit de la derniere marche prevoir une poutre en
 beton de 25x30 cm OU poutrelle acier **en attente**

Pour permettre la pose de la poutre en béton des poutres seront enlevées et une dalle en béton sera réalisée **a confirmer**

Escalier pour le 1° au 2° étage; comme au point 1 ci-dessus

décompte maconnerie

Rez

* mur de gauche bloc argex 39x19x19 --1,58x1,43 =2,26 m2 rejointoyés 2 faces
fermeture porte 0,9x2 m = 1,8 m2

* mur de droite bloc argex 39x19x19 --2,60x2,9 = 7,54m2 rejoytoyés 2 faces

1° et 2° etage

a) mur sur le cote droit de l'escalier du 1° étage en béton ARGEX
39x19x 19 rejointoyé 2 faces 3,90x 2,80 = 10,90 m2

b) finition du mur par une poutre en beton armé de $19 \times 25 \times 3,90 = 0,19 \times 0,25 \times 3,9 = 0,185 \text{ m}^3$

c) idem point a) pour le 2° étage

d idem point b) pour le 2° étage

TOTAL

Soutien charpente et plancher 2° et plancher a étudier

P.U.	P.Tot