



Kleur- en materiaalstaat

NIEUWE TOESTAND

- 1 GEVELMATERIAAL: gevelsteen - lichte tint
- 2 DAKRAND: ALU - zwart
- 3 BIJTENSCHRIJNWERK: ALU - zwart

Dorpels in blauwe hardsteen +0 - Dorpels ALU +1 en +2
Regenafvoer ingewerkt in de muur (PVC + alu plookwerk)
Borstveringen in glas

MATERIELEN

- Gevelsteen
- Snelbouwsteen
- Betonblokken
- Isolatiesteen (ytong)
- Perisul
- Isolatie
- Afbraak
- Beton
- Predal
- Chape - dikte?
- Bestaande constructie
- Hout multiplex
- Cijsplaat watervast

RIOLERINGSPAN

- Fecaliën: In de grond
- Vuilwater: Tegen plafond
- Regenwater:
- Infiltratie:
- Wachtbus:

AFVOEREN IN ZINK

- Regenwater
- Infiltratie

BRAND (details volgens brandverslag)

- Brandhaspel
- Brandblusser
- Noodknop
- Bediening rookluik
- Rookmelder
- Noodverlichting
- Brandalarm
- Magneetcontact
- Nooduitgang
- Op en aantrede trap
- Wanden E11 60
- Deuren E11 30
- Circulate
- Compartment
- Gebruikte materialen

ALGEMEEN

- Wandopbouw i.f.v. dikte gevelsteen, luchtspouw altijd minimum 2cm.
- Deuren standaard 217cm ruwbouwhoogte, kelder en zolder 207cm
- Verplicht hergebruik voor wasmachine en toiletten

AANPASSINGEN:

- 0 12.02.2025 BA ingediend
- CC

PROJECTNUMMER: P-24073

WERFADRES: Snikbergstraat 71A 1703 Dilbeek

INHOUD: - Grondplannen - Doorsnedes

SCHAAL: Zie plan

ORIENTATIE:

BOUWHIEER: Volpe Luigj

CONTACT BOUWHIEER: 0475/26.68.26 luigjvolpe@live.be

ADRES BOUWHIEER: Straat + huisnummer xxxx Stad/Gemeente

PLAN: V2

PROJECTVERANTWOORDELIJKE: CC chioe@adam-eva.be 02 582 50 50 TV tom@adam-eva.be

adam & eva Kerkstraat 18 1742 Ternat info@adam-eva.be 02 582 50 50